

令和 4 年度

熊本県立大学長寿命化改修(建築)工事

設 計 書

設計書の項目、及び数量は参考とする

第 号

竣工期日 令和 年 月 日 (工期 日間)

工 事 明 細 書

No	名称	構造 階数	延べ 面積	数量	直接工事費 (a)	共通仮設費 (b)	現場管理費 (c)	一般管理費 (d)	計 (a+b+c+d)	特殊単価	備 考
	熊本県立大学長寿命化改修(建築)工事			1式							
	合 計										
A	直接工事費										
B	共通仮設費		(千円止め)			(直接工事費－特殊単価)×共通仮設費率					
	純工事費(A+B)										
C	現場管理費		(千円止め)			(純工事費－特殊単価)×現場管理費率					
	工事原価(A+B+C)										
D	一般管理費等負担率		(千円止め)			工事原価×一般管理費等率					
	工事価格(A+B+C+D)										
E	消費税相当額					工事価格×消費税率					10.00 %
	総合計(請負工事費)										

(現場経費には、建設業退職金共済掛け金及び建設労災補償共済掛け金を含む。) 構造の各記号は、次による。 W:木造 CB:補強コンクリートブロック造 S:鉄骨造 RC:鉄筋コンクリート造



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
I	本部棟改修工事						
1	直接仮設工事		式	1			
2	屋根改修工事		式	1			
3	内部改修工事		式	1			
4	空調設備工事	屋根改修工事部分	式	1			
I	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	清掃後片付け		m <sup>2</sup>	97.2			
	養生		m <sup>2</sup>	97.2			
	脚立足場		m <sup>2</sup>	14.7			
	階段足場	存置1ヵ月	m <sup>2</sup>	13.5			
1	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2	屋根改修工事	既存:塩ビシート防水					
	既存塩ビシート防水撤去		m <sup>2</sup>	83.5			
	高压洗浄	10~15MPa	m <sup>2</sup>	83.5			
	下地調整	樹脂モルタル 厚2mm程度	m <sup>2</sup>	83.5			
	ウレタン塗膜防水	X-1工法 平場	m <sup>2</sup>	77.5			
	ウレタン塗膜防水	X-2工法 立上り	m <sup>2</sup>	6.0			
	端末シーリング打替え		m	20.0			
	脱気筒		個	3			
	改修用ドレン	100φ 縦型	箇所	1			
	幕板塗装	脚立足場含む	m <sup>2</sup>	23.0			
	幕板ジョイントシーリング	打替え 脚立足場含む	m	6.6			
	鉄骨梁塗装		m	6.3			
	産廃処分費		式	1			
	昇降用足場	H=3,400程度	式	1			
2	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
3	内部改修工事						
壁	既存シール撤去		m	17.8			
壁	エポキシ樹脂注入	クラック補修	m	22.8			
	シーリング打替え	PU-2 15×10	m	17.8			
壁	下地調整	コンクリート面	m <sup>2</sup>	3.2			
	EP塗装		m <sup>2</sup>	3.2			
3	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
4	空調設備工事	屋根改修工事部分					
	室外機一時取外し・再取付		式	1			
	室外機搬出・搬入		式	1			
	配管取外し・再接続		式	1			
	電源線取外し・再取付		式	1			
4	小 計						



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	中ホール改修工事						
1	直接仮設工事		式	1			
2	屋根改修工事		式	1			
3	内部改修工事		式	1			
Ⅱ	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	清掃後片付け		m <sup>2</sup>	523			
	養生		m <sup>2</sup>	523			
1	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2	屋根改修工事	既存:ゴムシート断熱工法					
	既存防水押え金物撤去	シーリング共	m	186			
	立上り、溝シート防水撤去		m <sup>2</sup>	94.9			
	高压洗浄	10~15MPa	m <sup>2</sup>	590			
	下地調整	立上り・溝 樹脂モルタル 厚2mm程度	m <sup>2</sup>	94.9			
	塩ビ防水シート	S-M2 平場 t1.5 機械式固定工法	m <sup>2</sup>	495			
	塩ビ防水シート	S-F2 立上り・溝 t1.5 密着工法	m <sup>2</sup>	94.9			
	防水押えアングル	t1.2 L-10×40 シール共	m	186			
	脱気筒		個	7			
	改修用ドレン	150φ 縦型	箇所	8			
	笠木高压洗浄	10~15MPa	m <sup>2</sup>	88.0			
	下地調整	笠木 樹脂モルタル 厚2mm程度	m <sup>2</sup>	88.0			
	笠木ウレタン塗膜防水	密着工法	m <sup>2</sup>	88.0			
	笠木欠損補修	5箇所程度	式	1			
	ハト小屋天端ウレタン塗膜防水	水洗い・下地調整共	式	1			
	産廃処分費		式	1			
	昇降用足場	H=7,800程度	式	1			
2	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
3	内部改修工事						
壁	エポキシ樹脂注入	クラック補修	m	2.2			
壁	下地調整	コンクリート面	m <sup>2</sup>	0.2			
壁	EP塗装		m <sup>2</sup>	0.2			
3	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	サブアリーナ改修工事						
1	直接仮設工事		式	1			
2	内部改修工事		式	1			
3	産業廃棄物		式	1			
Ⅲ	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	清掃後片付け		m <sup>2</sup>	806			
	脚立足場		m <sup>2</sup>	2.0			
	ローリング足場	組立・移動・解体 2スパン×10m程度	式	1			
	床養生	コンパネ・養生シート W=2,000 約120m分	式	1			
	重機・仮設材運搬費		式	1			
1	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2	内部改修工事						
壁	有孔ボード撤去	シナ合板 t=9	m <sup>2</sup>	16.6			
天井	有孔ボード	シナ合板 t=9	m <sup>2</sup>	0.4			
壁	有孔ボード	シナ合板 t=9	m <sup>2</sup>	16.6			
	出隅アングル	L-30×30	m	4.6			
天井	有孔ボード	シナ合板 t=9	m <sup>2</sup>	0.4			
	屋根裏化粧ケイカル板	白色 t=6 W=600×L=1,050程度 既設ケイカル板撤去、ジョイナー撤去復旧共	箇所	19			
梁	下地調整	コンクリート面 塗装部	m <sup>2</sup>	6.5			
	アクリル樹脂系非水分散形塗料	RC梁	m <sup>2</sup>	6.5			
壁・天井	合成樹脂調合ペイント	有孔ボード 素地ごしらえA種共	m <sup>2</sup>	16.9			
2	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
3	産業廃棄物						
	(廃材積込)						
	木くず		m3	0.2			
	アスベスト含有形成板		m3	0.1			
	(廃材運搬)						
	木くず		t	0.1			
	アスベスト含有形成板		m3	0.1			
	(廃材処分)						
	木くず		t	0.1			
	アスベスト含有形成板		m3	0.1			
3	小 計						



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
IV	小ホール・文学部棟改修工事						
1	直接仮設工事		式	1			
2	屋根改修工事		式	1			
3	建具改修工事		式	1			
4	内部改修工事		式	1			
5	産業廃棄物		式	1			
IV	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	清掃後片付け		m <sup>2</sup>	161			
	養生		m <sup>2</sup>	161			
	脚立足場		m <sup>2</sup>	104			
1	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2	屋根改修工事	既存:塩ビシート防水					
	既存塩ビシート防水撤去		m <sup>2</sup>	33.2			
	高压洗浄	10~15MPa	m <sup>2</sup>	33.2			
	下地調整	樹脂モルタル 厚2mm程度	m <sup>2</sup>	33.2			
	ウレタン塗膜防水	X-1工法 平場	m <sup>2</sup>	23.8			
	ウレタン塗膜防水	X-2工法 立上り	m <sup>2</sup>	9.4			
	脱気筒		個	2			
	改修用ドレン	100φ 縦型	箇所	2			
	産廃処分費		式	1			
	昇降用足場	H=13,500程度	式	1			
	笠木 撤去	幅275	m	10.6			
	水切り 撤去	幅180程度	m	4.3			
	笠木 新設	アルミ製 幅275 直線	m	9.2			
	笠木 新設	アルミ製 幅275 コーナー	箇所	2			
	水切り 新設	幅180程度	m	4.3			
	笠木 シーリング撤去	EV室側 笠木	m	5.3			
	水切 シーリング撤去	階段室側 水切	m	4.4			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	シーリング打替え	EV室側 笠木 PU-2 20×10	m	5.3			
	シーリング打替え	階段室側 水切 MS-2 15×10	m	4.4			
	シーリング	階段室側 笠木 PU-2 20×10	m	12.6			
2	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
3	建具改修工事						
金建	LSD-1	片開きドア(扉のみ) 800×2000	箇所	3			
金建	運送費		式	1			
金建	取付費		式	1			
金建	法定福利費		式	1			
金建	アルミドア	フランス落とし取替	箇所	1			
3	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
4	内部改修工事						
	既存シール撤去		m	26.0			
	ケレン清掃	吹付部	m <sup>2</sup>	4.9			
天井	ボード撤去	化粧石膏ボードt=9.5	m <sup>2</sup>	5.7			
	巾木撤去	H=75	m	0.5			
壁	エポキシ樹脂注入	クラック補修	m	66.1			
壁	全面モルタル補修	ポリマーセメントモルタル補修 t=10mm程度	m <sup>2</sup>	45.1			
	シール新設	EXP.J	m	12.8			
壁	コーキング処理		m	15.5			
壁	爆裂補修	ポリマーセメントモルタル補修 t=30mm程度	m <sup>2</sup>	0.02			
床	ハンスリップタイル新設		m	3.7			
	巾木新設	H=75	m	1.5			
天井	ケイカル板新設	t=6	m <sup>2</sup>	0.8			
天井	化粧石膏ボード新設	t=9.5	m <sup>2</sup>	4.9			
壁	下地調整	コンクリート面 EP塗装部	m <sup>2</sup>	90.1			
壁	下地調整	コンクリート面 吹付部	m <sup>2</sup>	4.9			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
壁	EP塗装		m <sup>2</sup>	90.1			
壁	複層塗材E吹付		m <sup>2</sup>	4.9			
天井	EP塗装	ケイカル板 素地共	m <sup>2</sup>	0.8			
	SOP塗装	建具スチール枠塗装 糸幅	m	4.8			
4	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
5	産業廃棄物						
	(廃材積込)						
	がれき類		m3	0.1			
	廃プラ		m3	0.01			
	金属類		m3	0.02			
	(廃材運搬)						
	がれき類		t	0.1			
	廃プラ		m3	0.01			
	金属類		t	0.1			
	(廃材処分)						
	がれき類		t	0.1			
	廃プラ		m3	0.01			
	金属類		t	0.1			
5	小 計						



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
V	環境共生学部西棟改修工事						
1	直接仮設工事		式	1			
2	建具改修工事		式	1			
3	内部改修工事		式	1			
4	産業廃棄物		式	1			
V	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	清掃後片付け		m <sup>2</sup>	226			
	養生		m <sup>2</sup>	226			
	脚立足場		m <sup>2</sup>	201			
1	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2	建具改修工事						
金建	LSD-1	片開きドア(扉のみ) 800×2000	箇所	2			
金建	運送費		式	1			
金建	取付費		式	1			
金建	法定福利費		式	1			
2	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
3	内部改修工事						
天井	化粧石膏ボード撤去		m <sup>2</sup>	5.0			
壁	石膏ボード撤去		m <sup>2</sup>	2.5			
壁	エポキシ樹脂注入	クラック補修	m	128			
壁	全面モルタル補修		m <sup>2</sup>	56.2			
壁	欠損部モルタル補修		m <sup>2</sup>	0.2			
床	Pタイル新設	床下点検口	m <sup>2</sup>	0.4			
壁	石膏ボード新設	t=12.5	m <sup>2</sup>	2.5			
天井	化粧石膏ボード新設	t=9.5	m <sup>2</sup>	4.6			
	木棧新設	20×30	m	3.6			
壁	下地調整	コンクリート面	m <sup>2</sup>	87.8			
	EP塗装	コンクリート面	m <sup>2</sup>	87.8			
	EP塗装	石膏ボード面 素地ごしらえ共	m <sup>2</sup>	2.5			
	SOP塗装	木部 素地ごしらえ共 糸幅	m	3.6			
	SOP塗装	建具スチール枠塗装 糸幅	m	9.6			
3	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
4	産業廃棄物						
	(廃材積込)						
	がれき類		m3	0.1			
	(廃材運搬)						
	がれき類		t	0.1			
	(廃材処分)						
	がれき類		t	0.1			
4	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
VI	屋外階段下倉庫改修工事						
1	直接仮設工事		式	1			
2	外部改修工事		式	1			
3	産業廃棄物		式	1			
VI	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	清掃後片付け		m <sup>2</sup>	101			
	養生		m <sup>2</sup>	101			
	脚立足場		m <sup>2</sup>	50.0			
	枠組本足場(手摺先行方式)	建地幅600mm 存置1ヵ月	m <sup>2</sup>	152			
1	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2	外部改修工事						
	既存シーリング撤去		m	44.2			
	ケレン清掃	吹付部・塗装部	m <sup>2</sup>	172			
	手摺壁 欠損部分撤去		m <sup>2</sup>	0.8			
	床 タイル撤去		m <sup>2</sup>	0.3			
壁	欠損・浮き補修		m <sup>2</sup>	0.8			
壁	エポキシ樹脂注入	クラック補修	m	1.1			
床	タイル補修	モルタル タイル下地	m <sup>2</sup>	0.3			
床	タイル補修	200×100程度	m <sup>2</sup>	0.3			
壁	下地調整	コンクリート面 吹付部	m <sup>2</sup>	134			
床下	下地調整	コンクリート面 塗装部	m <sup>2</sup>	37.7			
手摺	下地調整	鉄鋼面 錆止め塗装部	m <sup>2</sup>	21.2			
壁	複層塗材吹付	防水形複層塗材E	m <sup>2</sup>	134			
床下	床下 塗装	EP塗装	m <sup>2</sup>	37.7			
手摺	錆止め塗装		m <sup>2</sup>	21.2			
手摺	ウレタン塗装	DP塗装	m <sup>2</sup>	21.2			



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
壁	シーリング打替え	MS-2 15×10	m	44.2			
2	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
3	産業廃棄物						
	(廃材積込)						
	がれき類		m3	0.1			
	(廃材運搬)						
	がれき類		t	0.2			
	(廃材処分)						
	がれき類		t	0.2			
3	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
VII	大ホール・講義棟2号館・ 総合管理学部棟改修工事						
1	直接仮設工事		式	1			
2	外部改修工事		式	1			
3	建具改修工事		式	1			
4	内部改修工事		式	1			
5	産業廃棄物		式	1			
VII	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	清掃後片付け		m <sup>2</sup>	142			
	養生		m <sup>2</sup>	142			
	脚立足場		m <sup>2</sup>	98.0			
	内部足場	枠組仕上足場	m <sup>2</sup>	15.0			
1	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2	外部改修工事						
	ケレン清掃	吹付部	m <sup>2</sup>	3.7			
	アルミ笠木シール撤去		m	2.4			
	下地調整		m <sup>2</sup>	3.7			
	複層塗材B吹付		m <sup>2</sup>	3.7			
	アルミ笠木シール新設	MS-2 10×10	m	2.4			
2	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
3	建具改修工事						
金建	大ホール スチールドア	扉調整	箇所	1			
金建	大ホール 法定福利費		式	1			
金建	講義棟2号館 スチールドア	フランス落とし取替	箇所	2			
金建	講義棟2号館 スチールドア	ドアクローザ取替	箇所	1			
金建	講義棟2号館 スチールドア	床付け戸当たり設置	箇所	3			
金建	講義棟2号館 アルミドア	フランス落とし取替	箇所	1			
金建	講義棟2号館 運送費		式	1			
金建	講義棟2号館 実測調査管理費		式	1			
金建	講義棟2号館 取付費		式	1			
金建	講義棟2号館 法定福利費		式	1			
金建	総合管理学部棟 スチールドア	フランス落とし取替	箇所	1			
金建	総合管理学部棟 スチールドア	フラッシュボルト取替・BHストライク取替	箇所	1			
金建	総合管理学部棟 スチールドア	扉調整	箇所	1			
金建	総合管理学部棟 スチールドア	ストライク取替	箇所	1			
金建	総合管理学部棟 運送費		式	1			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
金建	総合管理学部棟 実測調査管理費		式	1			
金建	総合管理学部棟 取付費		式	1			
金建	総合管理学部棟 法定福利費		式	1			
3	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
4	内部改修工事						
	EXP.Jシール撤去		m	15.0			
壁	ボード撤去	石膏ボード類	m <sup>2</sup>	11.6			
壁	巾木撤去	H=75	m	7.1			
天井	ボード撤去	石膏ボード類	m <sup>2</sup>	29.2			
壁	エポキシ樹脂注入		m	26.9			
壁	隙間コーキング新設		m	26.0			
	EXP.Jシール新設		m	15.0			
壁	欠損部モルタル補修		m <sup>2</sup>	0.2			
壁	石膏ボード新設	t=12.5	m <sup>2</sup>	11.6			
壁	巾木新設		m	7.1			
天井	化粧石膏ボード新設	t=9.5	m <sup>2</sup>	1.4			
天井	岩綿吸音板新設	下地石膏ボード共	m <sup>2</sup>	13.9			
壁	ビニルクロス新設		m <sup>2</sup>	6.1			
壁	下地調整	コンクリート面	m <sup>2</sup>	15.3			
壁	パテ補修	ボード面	m <sup>2</sup>	0.2			



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
壁	下地調整	ボード面	m <sup>2</sup>	26.6			
壁	壁見切り材新設	塩ビ製	m	2.5			
壁	素地ごしらえ	ボード面	m <sup>2</sup>	5.5			
壁	複層塗材E吹付	コンクリート面	m <sup>2</sup>	0.2			
壁	吹付タイル	コンクリート面	m <sup>2</sup>	0.6			
壁	EP塗装	コンクリート面	m <sup>2</sup>	15.3			
壁	EP塗装	ボード面	m <sup>2</sup>	32.0			
4	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
5	産業廃棄物						
	(廃材積込)						
	がれき類		m3	0.4			
	廃プラ		m3	0.01			
	(廃材運搬)						
	がれき類		t	0.6			
	廃プラ		t	0.01			
	(廃材処分)						
	がれき類		t	0.6			
	廃プラ		t	0.01			
5	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
VIII	アリーナ改修工事						
1	直接仮設工事		式	1			
2	屋根改修工事		式	1			
3	内部改修工事		式	1			
VIII	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	清掃後片付け		m <sup>2</sup>	194			
	養生		m <sup>2</sup>	194			
1	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2	屋根改修工事	既存:アスファルト防水					
	既存防水押え金物撤去	シーリング共	m	88.0			
	立上り、アスファルト防水撤去	H=200程度	m	88.0			
	高压洗浄	10~15MPa	m <sup>2</sup>	178			
	立上り 下地調整	立上り 樹脂モルタル 厚2mm程度	m	88.0			
	平場 下地処理	下地活性剤塗布	m <sup>2</sup>	178			
	平場 改質アスファルト防水	AS-T2	m <sup>2</sup>	178			
	立上り 改質アスファルト防水	AS-T2 H=200程度	m	88.0			
	防水押えアングル	t1.2 L-10×40 シール共	m	88.0			
	ドレン廻り処理	周囲撤去+ドレン塗装	箇所	2			
	笠木高压洗浄	10~15MPa 劣化部撤去含む	m <sup>2</sup>	47.6			
	下地調整	樹脂モルタル 厚2mm程度	m <sup>2</sup>	47.6			
	笠木ウレタン塗膜防水	密着工法	m <sup>2</sup>	47.6			
	ハト小屋天端ウレタン塗膜防水	水洗い・下地調整共 3箇所	式	1			
	サッシ取合いシーリング	打替え	m	33.7			
	ハト小屋天端シーリング	打替え	m	12.1			
	防水取合いシーリング		式	1			
	産廃処分費		式	1			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	昇降用足場	H=12,500程度	式	1			
2	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
3	内部改修工事						
	巾木撤去	ビニール製 H=100	m	2.5			
壁	モルタル欠損部補修	下地調整 CM-2	m <sup>2</sup>	1.4			
床	巾木新設	ビニール製 H=100	m	2.5			
壁	下地調整	コンクリート面	m <sup>2</sup>	1.4			
	EP塗装		m <sup>2</sup>	1.4			
3	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
IX	環境共生学部北棟・南棟 改修工事						
1	直接仮設工事		式	1			
2	建具改修工事		式	1			
3	内部改修工事		式	1			
IX	小 計						



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	清掃後片付け		m <sup>2</sup>	73.1			
	養生		m <sup>2</sup>	73.1			
	脚立足場		m <sup>2</sup>	53.0			
1	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2	建具改修工事						
金建	アルミドア	ドアクローザ取替	箇所	2			
金建	アルミドア	扉調整	箇所	2			
金建	アルミドア	押板取替	箇所	1			
金建	スチールドア	扉調整	箇所	1			
金建	スチールドア	ドアクローザ取替	箇所	1			
金建	スチールドア	扉調整	箇所	1			
金建	運送費		式	1			
金建	実測調査管理費		式	1			
金建	取付費		式	1			
金建	法定福利費		式	1			
2	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
3	内部改修工事						
壁	エポキシ樹脂注入	クラック補修	m	72.3			
壁	コーキング新設	ボード面	m	2.5			
壁	パテ補修	ボード面	m <sup>2</sup>	0.03			
壁	下地調整	コンクリート面	m <sup>2</sup>	13.9			
壁	EP塗装	コンクリート面	m <sup>2</sup>	13.8			
壁	複層塗材E吹付	コンクリート面	m <sup>2</sup>	0.1			
床	コンポジ床タイル新設	t=2	m <sup>2</sup>	0.1			
3	小 計						