

令和 4 年度

熊本県立大学情報処理実習室等建具改修工事

設 計 書

設計書の項目、及び数量は参考とする

第 号

竣工期日 令和 年 月 日 (工期 日間)

工 事 明 細 書

No	名称	構造 階数	延べ 面積	数量	直接工事費 (a)	共通仮設費 (b)	現場管理費 (c)	一般管理費 (d)	計 (a+b+c+d)	特殊単価	備 考
	熊本県立大学情報処理実習室 等建具改修工事			1式							
	合 計										
A	直接工事費										
B	共通仮設費		(千円止め)			(直接工事費－特殊単価)×共通仮設費率					
	純工事費(A+B)										
C	現場管理費		(千円止め)			(純工事費－特殊単価)×現場管理費率					
	工事原価(A+B+C)										
D	一般管理費等負担率		(千円止め)			工事原価×一般管理費等率					
	工事価格(A+B+C+D)										
E	消費税相当額					工事価格×消費税率					10.00 %
	総合計(請負工事費)										

(現場経費には、建設業退職金共済掛け金及び建設労災補償共済掛け金を含む。) 構造の各記号は、次による。 W:木造 CB:補強コンクリートブロック造  
S:鉄骨造 RC:鉄筋コンクリート造

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	熊本県立大学情報処理実習室等建具改修工事						
I	建具改修工事		式	1			
	直接工事費合計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
I	建具改修工事						
1	直接仮設工事		式	1			
2	金属建具工事		式	1			
3	ガラス工事		式	1			
4	発生材処理		式	1			
I	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
I 1	直接仮設工事						
	養生		m <sup>2</sup>	63.1			
	清掃後片付け		m <sup>2</sup>	63.1			
	外部足場	脚立足場 並列	m <sup>2</sup>	63.1			
	内部足場	脚立足場 並列	m <sup>2</sup>	63.1			
	外部仮囲い	成形鋼板 H=2,000程度	m	50.7			
I 1	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
I 2	金属建具工事						
	AW-1(カバー工法) たてすべり出し窓・FIX窓	内開き網戸付き 1050*2200	箇所	16			
	AW-2(カバー工法) たてすべり出し窓	内開き網戸付き 950*1850	箇所	8			
	AW-3(カバー工法) たてすべり出し窓	内開き網戸付き 950*1850	箇所	12			
	設計費		式	1			
	機械器具損料及養生費		式	1			
	後片付・清掃費		式	1			
	既存建具撤去費		式	1			
	撤去材場内集積費		式	1			
	取付費		式	1			
	シーリング費		式	1			
	運搬費		式	1			
	実測調査管理費		式	1			
	改修諸経費		式	1			
	法定福利費		式	1			
I 2	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
I 3	ガラス工事						
	強化ガラス	t=4 2.0m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	59.6			
	ガラス止めシーリング		m	455			
I 3	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
I 4	発生材処理						
1	発生材積込・運搬		式	1			
2	発生材処分		式	1			
I 4	小 計						



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
1	発生材積込・運搬						
	発生材積込・運搬	金属類	t	2.2			
	〃	ガラス類	t	1.3			
1	小 計						
2	発生材処分						
	発生材処分	金属類	t	2.2			
	〃	ガラス類	t	1.3			
2	小 計						